

Vandentiekio įvadų ir buitinių nuotekų išvadų privedimo prie sklypų ribų darbai ir įkainiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Mato vieneto įkainis Eur (be PVM)
1.	Supaprastinto projekto parengimas, įskaitant topografinę nuotrauką, reikalingus sutikimus, suderinimus, tvirtinimus ir leidimus.	vnt.	450,00
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	kompl.	1000,00
3.	PVC d110 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas iki 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	70,00
4.	PVC d160 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas iki 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	75,00
5.	PVC d110 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas virš 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	75,00
6.	PVC d160 savitakinių nuotekų vamzdžių sumontavimas virš 2,0 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, kontrolinius apžiūros šulinėlius, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, atbulinį vožtuvą, paklotų vamzdynų išvalymą.	m ¹	75,00
7.	PE nuo D32 iki D50 slėgiminio vandentiekio vamzdžio sumontavimas iki 2 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, paklotų vamzdynų išvalymą, dezinfekavimą.	m ¹	50,00
8.	PE D110 slėgiminio vandentiekio vamzdžio sumontavimas iki 2 m gylio tranšėjose, įskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamąsias dalis, dėklus, vamzdynų užpylimą, pagrindų įrengimą, žemės darbus, grunto tankinimą, dangų ardymą, paklotų vamzdynų išvalymą, dezinfekavimą.	m ¹	50,00
9.	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų, pasijungimo vietoje sumontuojant g/b d1000 šulinį, įskaitant liuką, lataką, lipynes, kritimo stovą bei hidroizoliaciją montuojant šlapiuose gruntuose.	kompl.	1200,00

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Mato vieneto įkainis Eur (be PVM)
10.	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų, pasijungimo vietoje sumontuojant PP d425 šulinėlį, įskaitant dangtį, kinetę ir kritimo stovą.	kompl.	450,00
11.	Prisijungimas prie veikiančių nuotekų tinklų pasijungiant į esamą g/b šulinį	kompl.	50,00
12.	Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų, naudojant prijungimo balną ir požeminę sklendę	vnt.	500,00
13.	Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų, pasijungiant į tinklą esamame g/b šulinyje sumontuojant reikiamą prijungimo armatūrą ir sklendę	vnt.	500,00
14.	Prisijungimas prie veikiančių vandentiekio tinklų, pasijungimo vietoje sumontuojant g/b d1000 šulinį, įskaitant liuką, lataką, lipynes, kritimo stovą bei hidroizoliaciją montuojant šlapiuose gruntuose.	vnt.	1200,00
15.	Asfaltbetonio dangos atstatymas, įskaitant pagrindus, bortus, tankinimą.	m ²	50,00
16.	Betoninių plytelių dangų atstatymas, įskaitant pagrindus ir bortus, tankinimą	m ²	30,00
17.	Trinkelio dangų atstatymas, įskaitant pagrindus ir bortus, tankinimą	m ²	30,00
18.	Akmenų grindinio dangų atstatymas, įskaitant pagrindus ir bortus, tankinimą	m ²	30,00
19.	Žalių vejų dangų atstatymas, įskaitant ir dirvožemį, tankinimą, vejos atsodinimą.	m ²	3,00
20.	Žvyro dangų atstatymas	m ²	4,00
21.	Kontrolinė geodezinė nuotrauka ir kadastro duomenų byla	vnt.	100,00